## GE550-R3

| КОД | СОЕДИНЕНИЯ | ВЫХОДЫ КОЛЛЕКТОРОВ | | |
|---|---|---|---|---|
| **GE550Y172** | 1 1/4" x 3/4" | 2 | 1 | - |
| **GE550Y173** | 1 1/4" x 3/4" | 3 | 1 | - |
| **GE550Y174** | 1 1/4" x 3/4" | 4 | 1 | - |
| **GE550Y175** | 1 1/4" x 3/4" | 5 | 1 | - |
| **GE550Y176** | 1 1/4" x 3/4" | 6 | 1 | - |

Узел коллекторный отопления для индивидуального учёта тепла, этажный, с индивидуальной балансировкой. От 2 до 6 подключений.

Содержит:

- Пару коллекторов линий подачи и обратной, с группами подключения квартир. Группа подачи содержит балансировочный клапан - регулятор расхода, кран шаровый со штуцером для подключения датчика теплосчётчика. Группа обратная содержит автоматический регулятор перепада давления, пару шаровых кранов с накидной гайкой, для установки теплосчётчика, и трубку-проставку.
- Пару концевых групп с автоматическим воздухоотводчиком и дренажным краном.
- Запорную арматуру на входе/выходе в узел, с возможностью установки манометров.
- Грязевой фильтр.
- Монтажные кронштейны.

Дополнительно комплектуется:

- Манометрами R225I.
- Термометрами R540F для установки в рукоятки кранов R749F.
- Изоляцией R551W.
- Теплосчётчиками GE552.

## GE550-R4

| КОД | СОЕДИНЕНИЯ | ВЫХОДЫ КОЛЛЕКТОРОВ | | |
|---|---|---|---|---|
| **GE550Y252** | 1 1/4" x 3/4" | 2 | 1 | - |
| **GE550Y253** | 1 1/4" x 3/4" | 3 | 1 | - |
| **GE550Y254** | 1 1/4" x 3/4" | 4 | 1 | - |
| **GE550Y255** | 1 1/4" x 3/4" | 5 | 1 | - |
| **GE550Y256** | 1 1/4" x 3/4" | 6 | 1 | - |
| **GE550Y257** | 1 1/4" x 3/4" | 7 | 1 | - |
| **GE550Y258** | 1 1/4" x 3/4" | 8 | 1 | - |

Узел коллекторный горячего и холодного водоснабжения, для индивидуального учёта воды, этажный. От 2 до 10 подключений.

Содержит:

- Пару коллекторов горячей и холодной воды, с группами подключения квартир. Группа подключения содержит пару шаровых кранов с накидной гайкой и встроенным обратным клапаном, для установки водосчётчика, и трубку-проставку.
- Редукторы давления для установки и поддержания давления в системе на этаже.
- Запорную арматуру на входе в узел, с возможностью установки манометров.
- Грязевые фильтры.
- Монтажные кронштейны.

Дополнительно комплектуется:

- Манометрами R225I.
- Термометрами R540F для установки в рукоятки кранов R749F.
- Изоляцией R551W.
- Водосчётчиками GE552.